



**SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR**  
**CNPJ: 35.864.328/0001-30**

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL



Comissão Permanente de Licitação  
Quixadá-Ceara.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° TP2020/010SEDUMA

**RAZÃO SOCIAL:** M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI

**CNPJ:** 35.864.328/0001-30 **I.E.:** 06.154.291-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** ANA KESYA SILVA PINTO, inscrita no CPF n° 033.696.963-55 e RG n° 2006002028867.

**ENDEREÇO:** AV PRESIDENTE GEISEL, n° 1922, SALA 01 – BAIRRO CANINDEZINHO – CANINDÉ/CE -CEP:62.700-000

**BANCO:** BANCO DO BRASIL **AG:** 4293-5 **CC:** 15596-9

**EMAIL:** [mkservicosemconstrucao@gmail.com](mailto:mkservicosemconstrucao@gmail.com)

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em construção civil, para executar projeto de Construção de 01 (uma) Praça na Localidade de Lagoa da Pedra, Distrito de Cipó dos Anjos, conforme projeto básico de responsabilidade da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do município de Quixadá/CE, conforme anexos do edital.  
Síntese do Objeto: Obras.

zados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° TP2020/010SEDUMA pelo valor global de **R\$ 275.470,23(DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)**

O prazo de vigência do contrato será de **12 (doze)** meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de **06 (seis) meses**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sra. **ANA KESYA SILVA PINTO**, Carteira de identidade n°. expedida em 25/10/1989, Órgão Expedidor CPF n° 033.696.963-55, como representante legal desta empresa.


informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou

CANINDE CE, 04 DE SETEMBRO DE 2020.

  
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE  
ESCOLAR  
CNPJ: 35.864.328/0001-30  
ANA KESYA SILVA PINTO  
CPF n° 033.696.963-55  
REPRESENTANTE LEGAL

  
MARCUS BRAGA ALVARES  
REGISTRO NACIONAL N°: 0607982705  
CPF n°: 169.761.693-34  
ENGENHEIRO CIVIL



### RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAGOA DA PEDRA NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ - CE.	DATA:	05/09/2020	BDI:	20,58%	
LOCAL:	LAGOA DA PEDRA - QUIXADÁ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE - QUIXADÁ/CE	SEINFRA	02R 1.COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SINAPI	2020/06 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	07/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO RS			PREÇO TOTAL RS
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							2.887,03
1.1		<b>PLACA DE OBRA</b>							2.213,28
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	146,87	37,57	184,44	2.213,28
1.3		<b>LOCAÇÃO</b>							398,75
1.4	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.375,00	0,23	0,06	0,29	398,75
1.5		<b>LIMPEZA INICIAL</b>							275,00
1.6	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	M2	1.375,00	0,16	0,04	0,20	275,00
2		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							21.048,97
2.1		<b>ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO</b>							19.065,20
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	220,00	69,01	17,65	86,66	19.065,20
2.3		<b>ESCAVAÇÃO</b>							1.983,77
2.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	40,81	38,71	9,90	48,61	1.983,77
3		<b>INFRAESTRUTURA</b>							11.852,43
3.1		<b>EMBASAMENTO</b>							11.852,43
3.2	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	18,47	355,09	90,83	445,92	8.236,14
3.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	6,16	467,48	119,58	587,06	3.616,29
4		<b>CONTENÇÃO</b>							12.943,54
4.1		<b>CONTENÇÃO</b>							12.943,54
4.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	526,16	19,59	5,01	24,60	12.943,54
5		<b>PISOS</b>							66.410,69
5.1		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							66.410,69
5.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	584,81	30,76	7,87	38,63	22.591,21
5.3	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	269,97	35,86	9,17	45,03	12.156,75
5.4	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	75,12	42,16	10,78	52,94	3.976,85
5.5	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	75,12	19,56	5,00	24,56	1.844,95
5.6	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	M2	75,12	204,88	52,41	257,29	19.327,62
5.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	54,45	95,25	24,37	119,62	6.513,31
6		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							44.992,67

R



6.1	<b>QUADROS E CAIXAS</b>									7.703,16
6.2	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.093,14	279,63	1.372,77	1.372,77	
6.3	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	151,29	38,70	189,99	189,99	
6.4	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	10,00	488,96	125,08	614,04	6.140,40	
6.5	<b>DISJUNTORES</b>									633,28
6.6	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	25,01	6,40	31,41	62,82	
6.7	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	4,00	25,01	6,40	31,41	125,64	
6.8	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	UN	1,00	115,21	29,47	144,68	144,68	
6.9	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	129,43	33,11	162,54	162,54	
6.10	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA440V	SEINFRA	UN	1,00	109,57	28,03	137,60	137,60	
6.11	<b>ELETRODUTOS</b>									2.830,79
6.12	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	84,30	26,74	6,84	33,58	2.830,79	
6.13	<b>FIOS E CABOS</b>									4.534,89
6.14	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	480,90	7,51	1,92	9,43	4.534,89	
6.15	<b>ILUMINAÇÃO</b>									28.032,75
6.16	CP-LUM10	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W		UN	4,00	1.673,00	427,95	2.100,95	8.403,80	
6.17	CP-LUM11	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m COM 02 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W, INVÓLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX		UND	6,00	2.598,71	664,24	3.260,95	19.565,70	
6.18	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/LÂMPADA, ATÉ 250W	SEINFRA	UN	1,00	50,37	12,88	63,25	63,25	
6.19	<b>DIVERSOS</b>									1.257,80
6.20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	5,00	200,32	51,24	251,56	1.257,80	
7	<b>URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO</b>									105.374,60
7.1	<b>URBANIZAÇÃO</b>									85.600,93
7.2	C3611	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m)	SEINFRA	UN	38,00	796,74	203,81	1.000,55	38.020,90	
7.3	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	725,18	185,50	910,68	910,68	
7.4	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	2,00	638,01	163,20	801,21	1.802,42	
7.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	595,23	152,26	747,49	747,49	
7.6	CP PERGOLADO	CARAMANCHÃO EM PERGOLADO DE MADEIRA MASSARANDUBA 12,0X6,0cm, ACABAMENTO EM VERNIZ		UN	6,00	2.240,83	573,20	2.814,03	16.884,18	
7.7	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	8,00	262,56	67,16	329,72	2.637,76	
7.8	CP-42429	ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE		UN	2,00	3.478,27	889,74	4.368,01	8.736,02	
7.9	CP-42434	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI		UN	2,00	2.995,62	766,28	3.761,90	7.523,80	
7.10	CP-42433	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI		UN	1,00	2.776,23	710,16	3.486,39	3.486,39	
7.11	CP-42432	ROTACÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI		UN	1,00	1.433,10	368,59	1.799,69	1.799,69	

**SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR****CNPJ: 35.864.328/0001-30**

7.12	CP-42428	ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI		UN	1,00	1.345,83	344,26	1.690,09	1.690,09
7.13	CP-42438	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI		UN	1,00	1.243,44	318,07	1.561,51	1.561,51
7.14	<b>PAISAGISMO</b>								<b>19.773,67</b>
7.15	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	304,90	14,56	3,72	18,28	5.573,57
7.16	C1452	HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL	SEINFRA	M2	66,41	157,13	40,19	197,32	13.104,02
7.17	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	SEINFRA	UN	8,00	109,10	27,91	137,01	1.096,08
8	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>								<b>9.960,30</b>
8.1	CADMO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%		MÊS	6,00	1.321,91	338,14	1.660,05	9.960,30

VALOR ORÇAMENTO:	219.360,81
VALOR SEM ENCARGOS:	197.320,82
VALOR ENCARGOS:	22.039,99
VALOR COM ENCARGOS:	219.360,81
VALOR BDI TOTAL:	56.109,42
VALOR BDI:	56.109,42
VALOR TOTAL:	275.470,23

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 275.470,23(DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)**

CANINDE CE, 04 DE SETEMBRO DE 2020.

MARCA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR

CNPJ: 35.864.328/0001-30  
ANA KESYA SILVA PINTO  
CPF nº 033.696.963-55  
REPRESENTANTE LEGAL

MARCUS BRAGA ALVARES  
REGISTRO NACIONAL N°: 0607982705  
CPF nº: 169.761.693-34  
ENGENHEIRO CIVIL