


Rua: Jeremias Maia, nº 690, Bairro Expedito Diógenes, Jaguaribe-CE, CEP: 63.475-000 CNPJ: 15.386.389/0001-22
Tel.: (88) 3522.2675 || (88) 9.9709-3172

Jaguaribe-CE, 04 de setembro de 2020

A
Comissão Permanente de Licitação
Quixadá-Ceará



REF: TOMADA DE PREÇOS Nº TP2020/012SAFDR

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para executar projeto de construção de DUAS passagens molhadas, sendo uma na Localidade de Vila Rica, Distrito de Várzea da Onça e a outra na Localidade de Monte Alegre, Distrito de São João dos Queiróz, zona rural, sob responsabilidade da Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural do Município de Quixadá/CE.

Prezados(as) Senhores(as)

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº TP2020/012SAFDR, pelo valor global de R\$ 145.102,97 (Cento e Quarenta e Cinco Mil Cento e Dois reais e Noventa e Sete centavos).

LOTE	SERVIÇOS	VALOR DA PROPOSTA
01	Construção de passagem molhada na Localidade Vila Rica	R\$ 92.596,57 (Noventa e Dois Mil Quinhentos e Noventa e Seis reais e Cinquenta e Sete centavos)
02	Construção de passagem molhada na Localidade Monte Alegre	R\$ 52.506,40 (Cinquenta e Dois Mil Quinhentos e Seis reais e Quarenta centavos)

O prazo de vigência do contrato será de **12 (doze) meses** a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de **03 (três) meses**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no document de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a) Francisco Matos Cardoso, portador do CPF nº 330.107.303-49, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outro;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

DADOS DO PROPONENTE:

Razão Social: M & C Construções LTDA
Endereço: Rua: Jeremias Maia, nº 690, Bairro Expedito Diógenes, Jaguaribe-CE, CEP: 63.475-000
CNPJ: 15.386.389/0001-22
E-mail: cmconstrucoesjbe@gmail.com
Telefone: (88) 3522-2675 || (88) 9.9709-3172

Atenciosamente

Francisco Matos Cardoso
Representante Legal
CPF Nº 330.107.303-49

M&C CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 15.386.389/0001-22
Rua: Jeremias Maia, nº 690, Bairro Expedito Diógenes, Jaguaribe - CE
Cep: 63.475-000

José Maria Mendes Gifoni
Engenheiro Civil
Nº CREA: 2148 D

JOSÉ MARIA MENDES GIFONI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 2148 D



Rua: Jeremias Maia, nº 690, Bairro Exedito Diógenes, Jaguaribe-CE, CEP: 63.475-000 CNPJ: 15.386.389/0001-22
Tel.: (88) 3522.2675 || (88) 9.9709-3172

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº TP2020/012SAFDR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS, SENDO UMA NA LOCALIDADE DE VILA RICA, DISTRITO DE VÁRZEA DA ONÇA E A OUTRA NA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE, DISTRITO DE SÃO JOÃO DOS QUEIRÓZ, ZONA RURAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE.

LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE VILA RICA

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.449,56	1.819,84
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	113,33	142,32	1.359,96	1.707,84	
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	560,00	0,16	0,20	89,60	112,00	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								8.997,65	11.297,14
2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	560,00	2,38	2,99	1.332,80	1.674,40	
2.2	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	SEINFRA	M3	41,64	3,68	4,62	153,24	192,38	
2.3	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	379,95	16,63	20,88	6.318,57	7.933,36	
2.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	379,95	3,14	3,94	1.193,04	1.497,00	
3	ALVENARIA DE PEDRA								35.067,21	44.036,77
3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	101,79	276,16	346,80	28.110,33	35.300,77	
3.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	168,00	41,41	52,00	6.956,88	8.736,00	
4	CONCRETO/ ARMADURAS								13.794,98	17.322,91
4.1	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	SEINFRA	M	30,00	94,81	119,06	2.844,30	3.571,80	
4.2	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	27,00	251,34	315,63	6.786,18	8.522,01	
4.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	400,00	5,72	7,18	2.288,00	2.872,00	
4.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	270,00	6,95	8,73	1.876,50	2.357,10	
5	DIVERSOS								7.458,04	9.365,91
5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	48,00	94,92	119,20	4.556,16	5.721,60	
5.2	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	30,00	91,97	115,50	2.759,10	3.465,00	
5.3	C4550	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO	SEINFRA	M2	0,72	198,31	249,04	142,78	179,31	
6	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								6.971,00	8.754,00
6.1	ADM %	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	69,71	87,54	6.971,00	8.754,00	
								VALOR ORÇAMENTO:	73.738,44	
								VALOR BDI TOTAL:	18.858,13	
								VALOR TOTAL:	92.596,57	

Noventa e Dois Mil Quinhentos e Noventa e Seis reais e Cinquenta e Sete centavos

- FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS:** tabela SEINFRA 026.1 com desoneração), pesquisa de mercado de agosto de 2020 e banco de dados próprio.
- PERCENTUAL DE BDI:** 25,58% (Vinte e Cinco virgula Cinquenta e Oito por cento)

JAGUARIBE em 04 de Setembro de 2020

Francisco Matos Cardoso
Representante Legal
CPF Nº 330.107.303-49

José Maria Mendes Gifoni
Engenheiro Civil
Nº CREA: 2148 D

JOSÉ MARIA MENDES GIFONI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 2148 D

M&C CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ 15 386 389/0001-22

Rua: Jeremias Maia, 690 Bairro Exedito Diógenes JAGUARIBE - CE
CEP: 63.475-000

Rua: Jeremias Maia nº 690, (Bairro: Exedito Diógenes) Jaguaribe-CE CEP: 63.475-000
CNPJ: 15.386.389/0001-22 - Tel: (88) 9 97093172, CGF: 06.599.078-1

Rua: Jeremias Maia, nº 690, Bairro Expedito Diógenes, Jaguaribe-CE, CEP: 63.475-000 CNPJ: 15.386.389/0001-22
Tel.: (88) 3522.2675 || (88) 9.9709-3172

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº TP2020/012SAFDR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS, SENDO UMA NA LOCALIDADE DE VILA RICA, DISTRITO DE VÁRZEA DA ONÇA E A OUTRA NA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE, DISTRITO DE SÃO JOÃO DOS QUEIRÓZ, ZONA RURAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE MONTE ALEGRE

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	113,33	142,32	1.359,96	1.707,84
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	400,00	0,16	0,20	64,00	80,00
2	MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	400,00	2,38	2,99	952,00	1.196,00
2.2	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	SEINFRA	M3	29,04	3,68	4,62	108,87	134,16
2.3	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	82,40	16,63	20,88	1.370,31	1.720,51
2.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	82,40	3,14	3,94	258,74	324,66
3	ALVENARIA DE PEDRA								
3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	49,89	276,16	346,80	13.777,62	17.301,85
3.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	112,00	41,41	52,00	4.637,92	5.824,00
4	CONCRETO/ARMADURAS								
4.1	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	SEINFRA	M	30,00	94,81	119,06	2.844,30	3.571,80
4.2	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	19,00	251,34	315,63	4.775,46	5.996,97
4.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	240,00	5,72	7,18	1.372,80	1.723,20
4.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	190,00	6,95	8,73	1.320,50	1.658,70
5	DIVERSOS								
5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	32,00	94,92	119,20	3.037,44	3.814,40
5.2	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	20,00	91,97	115,50	1.839,40	2.310,00
5.3	C4550	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO	SEINFRA	M2	0,72	198,31	249,04	142,78	179,31
6	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
6.1	ADM %	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	39,52	49,63	3.952,00	4.963,00
								VALOR ORÇAMENTO:	41.812,10
								VALOR BDI TOTAL:	10.694,30
								VALOR TOTAL:	52.506,40

Cinquenta e Dois Mil Quinhentos e Seis reais e Quarenta centavos

2. **FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS:** tabela SEINFRA 026.1 com desoneração), pesquisa de mercado de agosto de 2020 e banco de dados próprio.
3. **PERCENTUAL DE BDI:** 25,58% (Vinte e Cinco virgula Cinquenta e Oito por cento)

Jaguaribe, em 04 de Setembro de 2020

Francisco Matos Cardoso
Representante Legal
CPF Nº 330.107.008-45
M&C CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ Nº 15.386.389/0001-22
Rua: Jeremias Maia, 690, Bairro Expedito Diógenes, Jaguaribe - CE
CEP: 63.475-000
Tel: (88) 9.97093172, CGF: 06.599.078-1

José Maria Mendes Gifoni
Engenheiro Civil
Nº CREA: 2148 D

JOSÉ MARIA MENDES GIFONI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 2148 D